

# 심사결과서

## □ 사업개요

- 공 사 명 : 북한산성 성곽보수(4차) 공사
- 위 치 : 고양시 덕양구 북한동 산 1-1번지 일원
- 공사내용 : 치성 보축보수, 성곽 및 여장 해체 및 채집, 석축정비 등
- 공 사 비 : 439,500천원 (도급 439,500천원)
- 공사기간 : 착공일로부터 6개월 (요청기관 : 경기문화재단)

## □ 심사결과

(단위 : 천원)

심사대상액	심사액	조정액			조정률	비고
		계	증액	감액		
439,500	437,000	△2,500	435	△2,935	△0.57%	*관급자재 별도심사

\* 조달청을 통한 관급자재 구매는 계약심사 제외.

단, 발주기관에서 자체 구매할 경우는 계약심사 대상임(계약심사담당관-16059, '19.12.27. 참조)

## □ 주요내용

- 일위대가 및 단가산출 등 조정 : 7종(중2종)
- 가격정보 등을 통한 자재단가 조정 : 8종

붙임 세부 심사내역 1부.

[붙임]

## 세부 심사내역

### ■ 단가산출 및 일위대가 등 조정

(단위 : 원)

공종별 조정 내용	단위	수량	설계금액	심사금액	조정액	비고
○ 속채움석 운반(L=30km) - 재료비 : 적재 시간을 제외하고 유류비 적용 (적재 시간 10분 초과) ※ 표준품셈(공통) 8-1-3-7	m <sup>3</sup>	1	32,636	27,796	-4,840	산근1
○ 마사토 운반(L=10km) - 버킷 계수 : 1.0 → 1.2 ※ 표준품셈(공통) 8-2-5	m <sup>3</sup>	1	9,482	9,102	-380	산근2
○ 공사 안내판 제작 및 설치 - 형틀목공 : 0.405인 → 0.28인 - 보통인부 : 0.337인 → 0.23인 - 보통합판 : 2.16m <sup>2</sup> → 2.06m <sup>2</sup> - 안내판 설치 : "삭제" (적용 품에 포함) ※ 하천공사 설계 실무요령 1.3.22. 준용 p.704	개소	1	177,489	115,901	-61,588	일위15 일위22
○ 사진인화 - 칼라복사, A4 : 매당 1,000원 → 500원 ※ 한국인터넷 진흥원 인쇄기준 요급 p.29	매	1	1,000	500	-500	경비
○ 도면복사 - A3 : 매당 200원 → 100원 ※ 한국인터넷 진흥원 인쇄기준 요급 p.29	매	1	200	100	-100	경비
○ 제본비 - A4 : 3,000원 → 3,500원 ※ 한국인터넷 진흥원 인쇄기준 요급 p.29	매	1	3,000	3,500	500	경비
○ 이윤 - 요율 : 14.83% → 15% ※ 2020년 문화재수리 원가계산 제비용 적용기준	식	1	34,268,414	34,479,707	211,293	원가계산

■ 가격정보 등을 통한 자재단가 조정

(단위 : 원)

품 명	규 격	단위	설계단가	심사단가	조정액	비고
채움석	2ton/m³, 2목 기준	m³	90,000	80,000	-10,000	물가자료381
채움석	2ton/m³, 4목 기준	m³	160,000	90,000	-70,000	물가자료381
수성페인트	KSM6010, 1종1급, 백색	L	4,061	3,380	-681	가격정보
보통합판	1급, 4.8*1,220*2,440mm	m²	3,292	3,064	-228	가격정보
철못	N50	kg	1,130	1,105	-25	가격정보
각재	외승	m³	419,162	365,375	-53,787	가격정보
콘테이너 하우스(창고용)	3*6*2.6mm	동	2,300,000	1,840,000	-460,000	가격정보
콘테이너 하우스(사무실)	3*6*2.6mm	동	2,350,000	2,059,000	-291,000	가격정보